

Przedmiar robót

Remont pokrycia dachowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie

Lokalizacja: ul. Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa

Inwestor: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Edukacji Narodowej 1A 48-303 Nysa

Data opracowania:

2020-04-02

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie		
1	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozbiórki		
1.1	KNR 401/519/4	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa	m2	120,00
1.2	KNR 401/519/5	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	m2	120,00
1.3	KNR 401/428/1	Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe - analogia rozebranie płyt OSB gr. 22mm	m2	120,00
1.4	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		papa	120*0,003*5	1,800000
		plyty OSB	120*0,022	2,640000
		RAZEM:		4,440000
			m3	4,440
1.5	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km dodatek za 10km Krotność=10		
		Wyliczenie ilości robót:		
			4,440	4,440000
		RAZEM:		4,440000
			m3	4,440
1.6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja zerwanej papy		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1,8*1,9	3,420000
		RAZEM:		3,420000
			t	3,420
1.7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt OSB		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2,064*1,1	2,270400
		RAZEM:		2,270400
			t	2,270
2	Element	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Naprawa i oczyszczenie podłoża.		
2.1	KNR 21/4007/3 (2)	Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - analogia uzupełnienie podłoża poprzez przybicie do krokwii płyt OSB gr 22mm	m2	120,00
2.2	KNR 25/101/1	Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne - czyszczenie - zmycie powierzchni dachu przed położeniem papy termozgrzewalnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(37,64-2*0,31)*12,78-3,5*2,82-1,8*1,8*2+12,21*5,51+(12,69-0,31*2)*5,68+2,85*0,83	594,965800
		minus powierzchnia z wymienionym podłożem	-120,00	-120,000000
		RAZEM:		474,965800
			m2	474,97
3	Element	Kody CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Roboty dekarские		
3.1	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			120+474,97	594,970000
		RAZEM:		594,970000
			m2	594,97
3.2	KNRW 202/504/3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
			93,00	93,000000
		RAZEM:		93,000000
			m2	93,00
3.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych 1 szt/ 100m2	szt	6,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
3.4	Kalkulacja indywidualna	montaż izoklinów laminowanych na styku podłoża i ścianek kolankowych, kominów			
		Wyliczenie ilości robót:			
		93,0/0,5	186,000000		
		RAZEM:	186,000000	mb	186,00
3.5	KNNR 3/607/5	Obróbki blach. z blachy ocynk. krawędzi balkonów, podok. - wyk. listew docis. na kominach i murkach ogniowych, / .i kołki rozporowe do mont. listew dociskowych- jak wierz. otw./			
		Wyliczenie ilości robót:			
		186,00*0,1	18,600000		
		RAZEM:	18,600000	m2	18,60
3.6	KNR 508/803/1	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8 cm i średnicy do 10 mm wiercenie otworów do montażu listew dociskowych. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		160,00/0,2	800,000000		
		RAZEM:	800,000000	szt	800,00
3.7	KNR 202/9904/1	(WaCeTOB 7/91) Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych ścian zewnętrznych, styki poziome i pionowe - masa uszczelniająca dekarcka			
		Wyliczenie ilości robót:			
		160,00	160,000000		
		RAZEM:	160,000000	m	160,00